



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



- PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE

PRZEKRÓJ C-C



PG1) PODŁOGA NA GRUNCIE
— PARKIET DĘBOWY/TERAKOTA
— PAPA
— SŁEPA PODŁOGA NA LEGARACH
— GŁADZ CEMENTOWA 3cm
— 2x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU
— GRUZOBETON ZATARTY 15cm

ST1) STROP POD KON. POWTARZALNĄ
— PARKIET DĘBOWY/TERAKOTA
— PAPA
— SŁEPA PODŁOGA NA LEGARACH
— GŁADZ CEMENTOWA 3cm
— PŁYTA KANALOWA
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ST2) STROP NAD PODDASZEM
— WELNA MINERALNA 20 cm
— PŁYTA ŻELBETOWA
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

KD1) KONSTRUKCJA DACHOWA
— BLACHA TRAPEZOWA
— RK 50x50x3
— RK 90x90x5

SZ1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
— TYNK MINERALNY
— MUR Z CEGŁY PEŁNEJ
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
— STYROPIAN 15 cm
— TYNK STRUKTURALNY

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe Mateusz Turek ul. Piłsudskiego 20 28-200 Staszów	Treść rysunku: Przekroje		
Gmina Masłów siedziba: ul. Spokojna 2 26-001 Masłów	Branża: ARCHITEKTURA		
TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z HALĄ SPORTOWĄ W MACHOJOCACH-SZCZOLASTERA - BUDYNEK SZKOŁY	Zakres: PROJEKT BUDOWLANY		
Lokalizacja inwestycji: Machocice-Szczolastera, gm. Masłów numer ewidencyjny działek 193/2, 194/1	Projektant: mgr inż. Mateusz Turek snc/2004/2033/12	Projektant: mgr inż. Mateusz Turek KL-195/85	Projektant: mgr inż. Mateusz Turek snc/2004/2033/12
Format/Scale: A1+/1:100 Data: 09.2016	Dysunek Nr: Ar-05	Roz: A	