




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



- (PG) PODŁOGA NA GRUNCIE
- PARKIET DEBOWY/TERAKOTA
  - PAPA
  - ŚLEPA PODŁOGA NA LEGARACH
  - GLĄDZ CEMENTOWA 3cm
  - 2x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU
  - GRUZOBETON ZATARTY 15cm

- (ST) STROP POD KON. POWTARZALNĄ
- PARKIET DEBOWY/TERAKOTA
  - PAPA
  - ŚLEPA PODŁOGA NA LEGARACH
  - GLĄDZ CEMENTOWA 3cm
  - PLYTA KANAŁOWA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- (ST) STROP NAD PODDASZEM
- SUPERMA - 5cm
  - PLYTA ŻELBETOWA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- (KD) KONSTRUKCJA DACHOWA
- BLACHA TRAPEZOWA
  - RK 50x50x3
  - RK 90x90x5

- (SZ) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK MINERALNY
  - MUR Z CEGŁY PEŁNEJ
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe Mateusz Turek ul. Piłsudskiego 20 28-200 Staszów		Treść rysunku:  Przekroje	
Gmina Masłów siedziba: ul. Spokojna 2 26-001 Masłów		Branża: INWENTARYZACJA	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z HALĄ SPORTOWĄ W MACHOJOCACH-SCHOLASTERIA - BUDYNEK SZKOŁY		Zakres: PROJEKT BUDOWLANY	
Lokalizacja inwestycji: Machocice-Scholasteria, gm. Masłów numer ewidencyjny działek 193/2, 194/1		Opracował: mgr inż. Mateusz Turek smc/2024/2023/12	Opracował: Leszek Zaremba KL-195/85
Format/Skala: A1+/1:100 Data: 09.2016		Rysunek Nr: In-05	Rev: A