

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKO			
1	KNR-W 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II // nasypy gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem //	m ³		
d.1	0403-01	46*66*0,5	m ³	1518.000	
				RAZEM	1518.000
2	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III // plantowanie powierzchni gruntu rodzimego //	m ²		
d.1	0505-04	46*66	m ²	3036.000	
				RAZEM	3036.000
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. //dowóz gruntu rodzimego na boisko //	m ³		
d.1	0203-05	1518	m ³	1518.000	
				RAZEM	1518.000
4	KNR 2-31	Warstwa drenażowa z piasku gruboziarnistego o łącznej grubości 20cm - //	m ²		
d.1	0104-05	warstwa 10cm z zagęszczeniem mechanicznym //	m ²	3036.000	
		46*66		RAZEM	3036.000
5	KNR 2-31	Warstwa drenażowa z piasku gruboziarnistego o łącznej grubości 10cm - //	m ²		
d.1	0104-06	kolajna warstwa 10cm z zagęszczeniem mechanicznym //	m ²	3036.000	
		Krotność = 10 46*66		RAZEM	3036.000
6	KNR AT-09	Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm //łączna grubość 15cm//	m ²		
d.1	0203-01	analogia	m ²	3036.000	
		46*66		RAZEM	3036.000
7	KNR AT-09	Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości //łączna grubość 15cm //	m ²		
d.1	0203-02	analogia	m ²	3036.000	
		Krotność = 7 46*66		RAZEM	3036.000
8	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. //dowóz piasku//	m ³		
d.1	0203-05	0.2*46*66	m ³	607.200	
				RAZEM	607.200
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. //dowóz humusu//	m ³		
d.1	0203-05	0.15*46*66	m ³	455.400	
				RAZEM	455.400
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem //	m ²		
d.1	0401-04	wykonanie nawierzchni trawiastej //	m ²	3036.000	
		46*66		RAZEM	3036.000
11	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim //pielęgnacja	m ²		
d.1	0702-01	nawierzchni//	m ²	3036.000	
		46*66		RAZEM	3036.000