

ROB REMONTOWE BOISKO W BRZEZINKACK.K&BIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
-ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA BOISKU					
1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm POD NAWIERZCHNIĘ KOSTKI 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 46	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000
5	KNCK-1 0604-03	Ułożenie rur betonowych o sr. 60 cm w przepustach pod zjazdami bez wykonania ław REMONT PRZEPUSTU Z RUR BETONOWYCH FI 60 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	TZKNBK XXIV 1701- 04	Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione prętami prostymi spawane BRAMA PRZESUWNA NA WJEZDZIE DO PĘTLI 300	kg		
			kg	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR-W 2- 02 1805-11 ANALOGIA	WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO Z PRZESEŁ OCYNKOWANYCH Osadzenie przeseł z siatki w ramach (RAMY SYSTEMOWE) z kształowników O WYM. 1.50 M WYSKOŚCI I 180.00 MB DŁUGOŚCI 270.00	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
8	KNR-W 2- 25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 150.00 MB X 3.50 WYS. 525	m ²		
			m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
9	KNR-W 2- 25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 525	m ²		
			m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
10	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 SŁUPKÓW Z RUR FI 100 2X3.14X0.05X190 = 60.00 M2 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm RUR SŁUPKÓW FARBĄ CHLOROKAŁCZUKOWĄ 190	m		
			m	190.000	
				RAZEM	190.000
13	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej BOKSÓW WIDOWNI - PRZENIESIENIE W INNE MIEJSCE 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie BOKSÓW WIDOWNI 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m PIŁKOCHWYTY O WYS 6 M I DŁUGOŚCI 40 MB 2 KPL 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000

ROB REMONTOWE BOISKO W BRZEZINKACK.KŚBIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. DOPLATA O NASTĘPNE 3 M Krotność = 3 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
17	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa OBUDOWA PLASTYKOWA ŁAWKI WZDŁUŻ CAŁEGO BOISKA 40	KPL KPL	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 2-23 0309-03 ANALOGIA	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ W GOTOWYCH W TULEJACH KPL. 1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km NA ODLEGŁOŚĆ 15 KM PORZĄDEK PO ROBOTACH REMONTOWYCH NA BOISKU - WYWIEZIE- NIENIE GRUZU I MATERIAŁÓW PO ROZBIÓRKACH SIATEK OGRODZE- NIOWYCH, SŁUPKÓW ITP. PRZYJĘTO OBIAR - 1.50 M3 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500