

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia parkingu w m. Maśłów Pierwszy, gm. Maśłów
ADRES INWESTYCJI : Maśłów Pierwszy, gm. Maśłów
INWESTOR : Urząd Gminy Maśłów
ADRES INWESTORA : ul. Spokojna 2 26-001 Maśłów Pierwszy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kolera
DATA OPRACOWANIA : 11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2018

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie parkingu			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	149,76	m ³	149,760	
				RAZEM	149,760
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 416	m	416,000	
				RAZEM	416,000
3	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	99,84	m ³	99,840	
				RAZEM	99,840
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY	m		
d.1	0707-03	4x16mm ² 276	m	276,000	
				RAZEM	276,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY	m		
d.1	0707-03	3x2, 5mm ² 38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach	m		
d.1	0713-03	za- mkniętych 71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych - SRS 50	m		
d.1	0705-01	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
8	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych - DVK50	m		
d.1	0705-01	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KSNR 5	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
d.1	0907-02	420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
10	KNNR 5	Tablica sterowania oświetleniem - SO - kompletna	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - SAL- 6E	szt.		
d.1	1001-05	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
13	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury	kpl.		
d.1	1003-04	osło- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m	przew.	16,000	
		16	kpl. przew.		
				RAZEM	16,000
14	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1	1302-02	16	odc.	16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	16	odc.	16,000	
				RAZEM	16,000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma- ks- ym- al- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
---------	-------	----	-------	----------	----------	--------------------	--------------	------------	--------------------	---------------------------------	--	--

Słownie: zero i 00/100 zł