

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Żeromskiego”

Lp	POZ.	KOD	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	SST	CPV			
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.	STWIORB D-01.01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy ulicy	km	0,2100
<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
2.	STWIORB D-01.03.02.30 przez analogię		Demontaż ogrodzenia	mb	60,00
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>					
3.	STWIORB D-04.01.01.02	45230 000-9	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm z przemieszczeniem urobku w nasyp na terenie budowy	m <sup>2</sup>	790,00
4.	STWIORB D-04.01.02.01	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	790,00
5.	STWIORB D-04.03.02.03	45233 000-9	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsja asfaltowych	m <sup>2</sup>	790,00
6.	STWIORB D-05.03.05.23	45233	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych z AC 11 grubość warstwy ścieralnej o grubości 5 cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km	m <sup>2</sup>	790,00
7.	STWIORB D-08.05.05.01	45230 000-9	Wykonanie ścieku odwadniającego z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	85,00
8.	STWIORB D-08.01.10.04	45230 000-9	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10	m <sup>3</sup>	420,00
<b>IV. REGULACJE WYSOKOŚCIOWE</b>					
9.	STWIORB D-10.01.05.02	45233 120-6	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	5,00
10.	STWIORB D-10.01.05.03	45233 120-6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe, hydranty	szt.	6,00
<b>IV. ODWODNIENIE</b>					
11.	STWIORB D-06.04.01.02	45233 120-6	Oczyszczenie rowu z namutu z profilowanie dna i skarp	mb	60,00
12.	STWIORB D-06.01.06.06	45233 120-6	Umocnienie dna rowu i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową	m <sup>2</sup>	72,00
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>					
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>					
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>					