

"Wykonanie niezbędnych wyburzeń i niwelacji terenu pod budowę boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wiśniówce"

Zadanie:

"Wykonanie niezbędnych wyburzeń i niwelacji terenu pod budowę boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wiśniówce"
na działce nr ewid. 14/18

Województwo : świętokrzyskie

Powiat : kielecki

Jednostka ewidencyjna : 260409_2 Masłów

Obręb : 0004 DĄBROWA

Nazwa opracowania:

Dokumentacja techniczna - skrócona

Inwestor:

**Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów**

"Wykonanie niezbędnych wyburzeń i niwelacji terenu pod budowę boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wiśniówce"

3. Stan projektowany.

- Należy rozebrać istniejące fundamenty wyburzonego wcześniej budynku;
- Wyprofilowanie podłoża z kruszywa łamanego górna warstwa 4-31,5mm pod projektowane boisko oraz strefy bezpieczeństwa;

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robot przy wykonaniu niezbędnych wyburzeń i niwelacji terenu pod budowę boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wiśniówce.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120,poz. 1126).

Przewidywane etapy prac:

- prace rozbiórkowe;
- prace ziemne.

Określenie przewidywanych zagrożeń:

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:

- prace ziemne i rozbiórkowe;
- roboty z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu;
- transport materiałów budowlanych.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji:

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot opisanych w pkt. 1 należy do obowiązków kierownika budowy.
- Pracownicy powinni mieć zaliczone przeszkolenie i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom:

Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126). Plan BIOZ powinien zawierać :

- zakres prowadzonych prac
- kolejność realizacji prac
- miejsce składowania materiałów
- określenie miejsca wywózki gruzu, śmieci, określenie likwidacji materiałów uciążliwych
- określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na wysokościach
- określenie czasookresu występowania prac uciążliwych z uprzedzeniem użytkowników sąsiednich działek
- informacja dotycząca właściwego organu służby zdrowia
- informacja o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady stosowania środków osobistej ochrony zdrowia
- informacja o rozmieszczeniu hydrantów
- wskazanie miejsca przechowywania materiałów

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robot budowlanych.

- stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice, odzież, kaski, okulary ochronne;

"Wykonanie niezbędnych wyburzeń i niwelacji terenu pod budowę boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wiśniówce"

- zabezpieczyć możliwość wjazdu służbom na teren gdzie prowadzone będą roboty;
- na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami.

Opracował: