

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr ewid. 200 w M. Chocicach Scholasteria na dł. 230mb”

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Masłów
ul. Spokojna
26-001 Masłów

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk
Sprawdził:
Data opracowania: 22.08.2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,23	km km	 0,230	0,230
1.2	KNR 2-01 0108-0100	Mechaniczne karczowanie g stych zagajników. 0,04	ha ha	 0,040	0,040
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko do 40 cm. Kategoria gruntu I-IV. Z odwozem nadmiaru gruntu. 230*3,2	m2 m2	 736,000	736,000
2.2	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa ods czaj ca z piasku. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 230*3,2	m2 m2	 736,000	736,000
2.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 30 cm 230*3,1	m2 m2	 713,000	713,000
2.4	KNR 2-31 0114-0500	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 230*3	m2 m2	 690,000	690,000
3	45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-01 0510-0100	Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 10 cm. 230*2*0,5	m2 m2	 230,000	230,000