


SCENA PLENEROWA

Przekrój 1 - 1
skala 1:100



D1 Dach nieocieplony

gont bitumiczny
płyty OSB gr. 19mm
krokiw 8x16cm

F1 Fundamenty słupów

folia hydroizolacyjna
beton C16/20 szerokości 30cm
folia hydroizolacyjna

F1 Ściana fundamentowa

folia hydroizolacyjna
beton C16/20 szerokości 30cm
folia hydroizolacyjna

PG Nawierzchnia i schody z kostki

kostka brukowa betonowa gr. 6cm
szara z wypełnieniem spoin piaskiem
podsypka piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31,5mm, grubość 25cm
grunt rodzimy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.



25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: 41-343-17-09, 517-365-770, 505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:	BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ BOISKA SPORTOWEGO		
Inwestor:	Gmina Masłów ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów		
Lokalizacja:	Mąchoćce Kapitulne, dz. nr ewid. 842, obręb 0008 gmina Masłów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Stadium:	PB
Tytuł rys:	SCENA PLENEROWA - PRZEKRÓJ 1-1	Data:	12-2017
Projektował:	mgr inż. arch. Paweł Czarniecki upr. bud. 171/SWOKK/2013	Podpis:	Skala: 1:100
Opracował:	mgr inż. Michał Kaleta	Podpis:	nr rys: strona:
			A-06