


Schody z kostki brukowej

PRZEKRÓJ PIONOWY

SKALA 1:10



SK	kostka brukowa betonowa gr.6cm
	szara z wypełnieniem spoin piaskiem
	podsypka piaskowa gr.5cm
	podbudowa z kruszywa łamanego
	stabilizowanego mechanicznie o frakcji
	0-31,5mm, grubość 25cm
	grunt rodzimy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.



25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: 41-343-17-09, 517-365-770, 505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:	BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ BOISKA SPORTOWEGO		
Inwestor:	Gmina Masłów ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów		
Lokalizacja:	Mąchoćce Kapitulne, dz. nr ewid. 842, obręb 0008 gmina Masłów		
Branża:	KONSTRUKCYJNA	Stadium:	PB
Tytuł rys:	SCHODY Z KOSTKI - PRZEKRÓJ PIONOWY	Data:	12-2017
Projektował:	mgr inż. Witold Korus upr. bud. KI-164/89	Podpis:	Skala: 1:10
Opracował:	mgr inż. Michał Kaleta	Podpis:	nr rys: K-05 strona: