

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

### NR 1

1. Ilość podmurówki jest opisana na 415 mb, a samego ogrodzenia na 365mb minus brama i furtka, czyli na 359 mb – z czego wynika ta różnica? Czy podmurówka będzie potrzebna do jakiegoś innego ogrodzenia?

Odp. Różnica wynika z ukształtowania terenu i konieczności wykonania dwóch płyt w tych miejscach.

2. Furtka i brama na zdjęciu ma przykręcone panele 3D (z przegięciami wzmacniającymi), natomiast całe ogrodzenie jest wykonane z paneli 2D (z podwójnym drutem poziomym Fi 6 mm, które nie mają przegięć). Czy brama i furtka mają mieć inny rodzaj paneli niż ogrodzenie?

Odp. Przewidzieć zgodnie z projektem.

3. Furtka i brama w opisie mają wysokość 1500mm, natomiast ogrodzenie ma być z paneli wysokości 1630mm plus dodatkowo podmurówka wysokości 200 mm, zatem cała wysokość jest na 1830mm. Czy furtka i brama mają być niższe od ogrodzenia o 330 mm?

Odp. Furta i bramy o wysokości takiej jak ogrodzenie.

4. Na przedstawionym zdjęciu „STAN ISTNIEJĄCY” przedstawiono kolorem czerwonym, jak ma przebiegać ogrodzenie. Nie są oznaczone bramy i furtki. Proszę o informację w którym miejscu będą się znajdowały?

Odp. Lokalizacja bram i furtki w części wschodniej terenu. Dokładna lokalizacja zostanie doprecyzowana na etapie realizacji inwestycji.

**Z UP. WÓJTA GMINY MASŁÓW  
KIEROWNIK REFERATU  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ**

**/-/ MGR INŻ. DARIUSZ KORCZYŃSKI**